

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------|------|------|----------|-----------------|--|--|-----|-----|--|
| 調査 令和 年 月 日 | | | | | | 建設部 都市整備課 維持管理室 | | | 設計者 | 検査者 | |
| 市長 | 副市長 | 建設部長 | 財政課長 | 主管課長 | 課長補佐 | | | | | | |
| 履行箇所 | 宮城県 富谷市 成田 地内 | | | | | | | | | | |
| 路線名 | | | | | | | | | | | |
| 業務名 | 令和8年度 街路樹剪定等業務（第3工区） 仕様書 | | | | | | | | | | |
| 一金 | 円也 | | | | 履行理由 | | | | | | |
| 業務費 | 円 | | | | 別添のとおり | | | | | | |
| 消費税相当額 | 円 | | | | 履行方法 その他 | | | | | | |
| 工期 | 自 令和8年 4月 1日 約270日間 至 令和8年12月18日 | | | | | | | | | | |
| 設計 構造 ・ 仕様 概要 | | | | | | | | | | | |
| 道路維持工 | | | | | | | | | | | |
| 植栽維持工 一式 | | | | | | | | | | | |
| 道路植栽工 せん定 寄植（歩道） 低木 A = 15, 100 m ² | | | | | | | | | | | |
| 道路植栽工 せん定 寄植（中央分離帯） 低木 A = 1, 500 m ² | | | | | | | | | | | |
| 道路植栽工 せん定 寄植（歩道） 中木 A = 4, 100 m ² | | | | | | | | | | | |
| 除草工 一式 | | | | | | | | | | | |
| 道路除草工 一式 | | | | | | | | | | | |
| 除草 機械除草1回目 A = 19, 900 m ² | | | | | | | | | | | |
| 除草 機械除草2回目 A = 19, 900 m ² | | | | | | | | | | | |
| 除草 機械除草3回目 A = 19, 900 m ² | | | | | | | | | | | |
| 処分工 一式 | | | | | | | | | | | |
| 一般廃棄物処理費（刈草） 仙台市環境局施設部 松森工場 V = 40 t | | | | | | | | | | | |
| 安全費 一式 | | | | | | | | | | | |

富 谷 市

街路樹剪定等(第3工区) 仕様書

| 工事区分 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|----------------|----------------|--------|----|------------|
| 道路維持工 | | 式 | | | |
| 植栽維持工 | | 式 | | | |
| 樹木・芝生管理工 | | 式 | | | |
| (A-1) 道路植栽工 せん定 寄植 (歩道) | 低木 | m ² | 15,100 | | 積込・運搬込み |
| (A-2) 道路植栽工 せん定 寄植 (中央分離帯) | 低木 | m ² | 1,500 | | 積込・運搬込み |
| | | | | | |
| (B-1) 道路植栽工 せん定 寄植 (歩道) | 中木 | m ² | 4,100 | | 積込・運搬込み |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 除草工 | | 式 | | | |
| 道路除草工 | | 式 | | | |
| (D-1)機械 除草工 | 1回目 | m ² | 19,900 | | 集草・積込・運搬込み |
| (D-2)機械 除草工 | 2回目 | m ² | 19,900 | | 集草・積込・運搬込み |
| (D-3)機械 除草工 | 3回目 | m ² | 19,900 | | 集草・積込・運搬込み |
| | | | | | |
| 処分工 | | 式 | | | |
| 枝草処分工 | | 式 | | | |
| 一般廃棄物処理費(刈草) | 仙台市環境局 松森工場 | t | 40 | | |
| 安全費 | | 式 | | | |
| 交通誘導員B | | 人 | 90 | | |
| 直接業務費 | | 式 | | | |
| (E-1) 諸経費 | | % | | | |
| 業務価格 | | 式 | | | |
| 改め | | 式 | | | |
| 消費税相当額 | | % | | | |
| 本業務費 | | 式 | | | |

富 谷 市

令和8年度 街路樹剪定等業務（第3工区） 特記仕様書

1. 共通仕様書（土木工事編Ⅰ・Ⅱ）の準用

本業務の施工にあたっては、「宮城県土木部制定共通仕様書（土木工事編Ⅰ（令和7年10月1日以降））・（土木工事編Ⅱ（令和7年10月1日以降））・建設関連業務（令和7年10月1日以降）」に準じて実施すること。

2. 現場代理人及び主任技術者

受注者は、現場代理人並びに建設業法に基づく主任技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知すること。これらの者を変更したときも、同様とするもの。また、現場代理人は、施工現場の稼動期間内においては、現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、委託金額の変更、履行期間の変更等、この業務に基づく受注者の一切の権限を行使することができるものとする。なお、現場代理人、主任技術者は、相互に兼ねることができるものとする。

3. 共通仕様書（土木工事編Ⅰ・Ⅱ・建設関連業務）の準用に対する特記事項

共通仕様書（土木工事編Ⅰ・Ⅱ・建設関連業務）の準用に対する特記仕様事項は次のとおりとする。

① 事前測量

業務で指定された施工箇所の事前測量を行い設計数量との差異及び機械除草と人力除草等の作業方法を示した「測量結果報告書」を監督員に提出すること。受注者は、この報告書の提出をもって作業に着手できるものとする。なお、「測量結果報告書」の内容については、施工箇所ごとの求積図等の算出根拠資料を添付し数量総括表にとりまとめること。

② 除草の施工時期

除草の施工時期については、1回目は5月中旬から2回目は7月中旬から3回目は9月下旬を標準とするが、現場の繁茂状況により監督員と協議のうえ決定すること。

③ 寄植剪定の施工時期と刈り込み後の高さ

除草2回目に併せて実施することを標準とするが、開花時期にある樹種については、監督員と協議のうえ決定すること。また、刈り込み後の高さについては、低木40～50cm、中木80cmとする。

④ 段階確認

寄植剪定および各回除草完了後の15日以内に「段階確認書」を提出し、監督員の確認を受けること。

⑤枝草の運搬処分

本業務で発生した枝草は、仙台市松森工場に運搬処分すること。また、処分量は暫定数量とし、出来高に応じて設計変更を行う。

⑥施工後の出来高確認の方法

業務完了書類の出来高報告書（数量総括表・数量計算書・求積図等）により確認をするものとする。

⑦業務履行報告書

受注者は、業務の進捗状況について、各月ごとに「業務履行報告書」により監督員に報告すること。

⑧交通誘導員

本業務は、1日当たり2名の配置を基本とし交通誘導員B 90名の配置を想定している。施工に先だって、業務計画書に交通誘導員の配置計画を記載の上、監督員と協議すること。業務完了書類には、配置日・配置時間帯・配置人数を記載した実績表を監督員に提出すること。

⑨面積計算書等の電子データの納品

本業務の出来高面積を算出した根拠となる求積図及び面積計算書を業務完了時に、紙媒体及び電子データで納品すること。

その際、「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン」に基づき、CAD データを SXF (P21)形式もしくは SXF (P2Z) 形式にて納品すること。

以上

街路樹剪定等（第3工区）数量一覧

| 工種 | 規格・条件 | 区分 | 路線番号 | 路線名 | 樹種 | 設計数量(m ²) | 改め | 地区名 |
|------|-------|----|------|----------|-----------|-----------------------|--------|-----|
| 寄植剪定 | 低木 | 歩道 | 388 | 富ヶ丘明石線 | オオムラサキツツジ | 1,454 | | 成田 |
| 寄植剪定 | 低木 | 歩道 | 508 | 七北田西成田線 | オオムラサキツツジ | 2,822 | | 成田 |
| 寄植剪定 | 低木 | 歩道 | 508 | 七北田西成田線 | ベニカナメモチ | 1,499 | | 成田 |
| 寄植剪定 | 低木 | 歩道 | 515 | 成田西部線 | ウバメカシ・ツツジ | 2,284 | | 成田 |
| 寄植剪定 | 低木 | 歩道 | 516 | 成田環状2号線 | ボックスウッド | 2,357 | | 成田 |
| 寄植剪定 | 低木 | 歩道 | 517 | 成田環状1号線 | ツツジ | 3,045 | | 成田 |
| 寄植剪定 | 低木 | 歩道 | 596 | 成田18-2号線 | ツツジ | 927 | | 成田 |
| 寄植剪定 | 低木 | 歩道 | 597 | 成田18-3号線 | ツツジ | 207 | | 成田 |
| 寄植剪定 | 低木 | 歩道 | 598 | 成田18-4号線 | ツツジ | 580 | | 成田 |
| 計 | | | | | | 15,175 | 15,100 | |

| | | | | | | | | |
|------|----|-------|-----|---------|-----------|-------|-------|----|
| 寄植剪定 | 低木 | 中央分離帯 | 508 | 七北田西成田線 | オオムラサキツツジ | 1,596 | | 成田 |
| 計 | | | | | | 1,596 | 1,500 | |

| | | | | | | | | |
|------|----|----|-----|--------|---------|-------|-------|----|
| 寄植剪定 | 中木 | 歩道 | 388 | 富ヶ丘明石線 | ドウダンツツジ | 4,163 | | 成田 |
| 計 | | | | | | 4,163 | 4,100 | |

| | | | | | | | | |
|------|----|-------|-----|----------|--|--------|--------|----|
| 機械除草 | 除草 | 歩道 | 388 | 富ヶ丘明石線 | | 3,533 | | 成田 |
| 機械除草 | 除草 | 歩道・中分 | 508 | 七北田西成田線 | | 5,933 | | 成田 |
| 機械除草 | 除草 | 歩道 | 515 | 成田西部線 | | 2,316 | | 成田 |
| 機械除草 | 除草 | 歩道 | 516 | 成田環状2号線 | | 2,749 | | 成田 |
| 機械除草 | 除草 | 歩道 | 517 | 成田環状1号線 | | 3,066 | | 成田 |
| 機械除草 | 除草 | 歩道 | 518 | 成田中環状線 | | 551 | | 成田 |
| 機械除草 | 除草 | 歩道 | 595 | 成田18-1号線 | | 138 | | 成田 |
| 機械除草 | 除草 | 歩道 | 596 | 成田18-2号線 | | 905 | | 成田 |
| 機械除草 | 除草 | 歩道 | 597 | 成田18-3号線 | | 206 | | 成田 |
| 機械除草 | 除草 | 歩道 | 598 | 成田18-4号線 | | 571 | | 成田 |
| 計 | | | | | | 19,968 | 19,900 | |

| | | | | | | | | |
|------|----|-----|--|--|--|--------|--------|--|
| 人力除草 | 除草 | 1回目 | | | | 19,968 | 19,900 | |
| | | 2回目 | | | | 19,968 | 19,900 | |
| | | 3回目 | | | | 19,968 | 19,900 | |

