

(0300000189-0)

市 長	副 市 長	建 設 部 長	財 政 課 長	主 管 課 長	課 長 補 佐	檢 査 者	設 計 者
--------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

工 種	道路維持工事	工 事 番 号		設 計 年 月 日	令和 4 年 1 月 25 日
工 事 箇 所	富谷市 市内一円 地内				
路 線 ・ 河 川 名					
<p>令和 4 年度 道路敷除草作業業務委託 (第 1 号)</p> <p>富谷市</p>					
工 期	令和 年 月 日	着 工 期 日	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日	竣 工 期 限	令和 年 月 日		
本 工 事 費	円 (消費税相当額 円)			工 事 価 格	円

(0300000189-0)

< 概 要 >	
道路維持 除草工	Σ A = 108,700㎡
道路敷除草工	
除草 (道路敷除草: 繁茂率100%) 除草運搬共	A = 101,400㎡
除草 (道路敷除草: 繁茂率100%) 刈放し	A = 7,300㎡
刈草処分費 一般廃棄物	V = 86 t

本 工 事 内 訳 表					
11:道路維持工事					
費目・工種・細別等	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路維持	式	1			
除草工	式	1			
道路除草工	式	1			
除草 (道路敷除草: 繁茂率100%) 集草・積込・運搬	m <sup>2</sup>	101,400			第1号単価表
除草 (道路敷除草: 繁茂率100%) 刈放し	m <sup>2</sup>	7,300			第2号単価表
刈草処分費	式	1			
一般廃棄物処理費(刈草) 仙台 仙台市環境局 施設部 松森工場	t	86			
刈草処分費	式	1			
交通誘導警備員B	人	1			
直接工事費	式	1			

富谷市

本 工 事 内 訳 表					
11:道路維持工事					
費目・工種・細別等	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費	式	1			
率計算分	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
率計算分	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費	式	1			
率計算分	式	1			
工事価格	式	1			

富谷市





第4号 S510206 J01		集草、積込・運搬 1000m <sup>2</sup> 当たり単価表				集草 V-1-②-7				
名称・規格・条件	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役	人									
普通作業員	人									
諸雑費	%	6								
合 計	m <sup>2</sup>	1,000								
単位当り	m <sup>2</sup>	1								
種別A = 01 集草										

富谷市

第5号 S510206 J02		集草、積込・運搬 1000m <sup>2</sup> 当たり単価表				積込・運搬 V-1-②-7				
名称・規格・条件	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役	人									
普通作業員	人									
トラック運転 普通型2t積	時間									第6号単価表
諸雑費	%	2								
合 計	m <sup>2</sup>	1,000								
単位当り	m <sup>2</sup>	1								
種別A = 02 積込・運搬										

富谷市

トラック運転 1時間当たり単価表									
第6号 S006040 J01		普通型2t積							
名称・規格・条件	単位	数	量	単	価	金額	雑	摘	要
運転手(一般)	人								
軽油 バトロール給油 1.2号	L	4.2							
トラック損料 普通型 2t積	時間								
諸雑費	式	1							
合 計	時間	1							
規格A = 01 普通型2t積									

富谷市

単 価 一 覧 表									
名称・規格・条件	単位	数	量	単	価	金額	雑	摘	要
除草(道路敷除草: 繁茂率100%) 集草・積込・運搬	m <sup>2</sup>								第1号
除草(道路敷除草: 繁茂率100%) 刈放し	m <sup>2</sup>								第2号
機械除草 I 肩掛式	m <sup>2</sup>								第3号
集草、積込・運搬 集草	m <sup>2</sup>								第4号
集草、積込・運搬 積込・運搬	m <sup>2</sup>								第5号
トラック運転 普通型2t積	時間								第6号
一般廃棄物処理費(刈草) 仙台 仙台市環境局 施設部 松森工場	t								

富谷市



積算情報表

(030000189-0)

P. 15

項目	内容	項目	内容
積算区分	実施	一般管理費補正率	0%
変更回数	当初	契約保証費区分	計算区分3
積算基準パターン	35:令和3年度国交省諸経費改訂(消費税10%)	契約保証費率	補正しない
施行主体名	富谷市	夜間補正区分	補正なし
設計書名(1行目)	道路敷除草作業業務委託(第1号)	夜間補正率	0%
設計書名(2行目)		冬期間補正区分	補正なし
設計書名(3行目)		冬期間補正率	0%
工事箇所	富谷市 市内一円 地内	昼夜間補正区分	補正なし
路線・河川名		昼夜間補正率	0%
工事番号		着工年月日	令和 年 月 日
設計年度	令和04年度	竣工期限	令和 年 月 日
設計年月日	令和04年01月25日	工期開始	令和 年 月 日
単価適用日付	令和04年01月01日(39)	工期終了	令和 年 月 日
単価適用地区	01 地区	工期日数	0日
適用率(工種区分)	11 道路維持工事	工種名	道路維持工事
間接工事費の被災地補正	0:補正しない	請負人	
前払金支出割合区分	0%から5%以下		
共通仮設費補正	補正しない		
現場環境改善費	計上しない		
現場環境改善費地域			
現場管理地域補正	補正しない		
現場管理費率の補正(施工時期)	なし		

富谷市



# 令和4年度 道路敷除草作業業務委託（第1号） 特記仕様書

## 第1章 総 則

- 第1 本仕様書は、令和4年度道路敷除草作業業務委託（第1号）を施行するために必要な作業方法を定める。
- 第2 この業務は、本仕様書によるほか関係法規等に準拠し実施するものとする。  
なお、本仕様書及び関係法令に明示のない事項など議事が生じた事項は、発注者と、受注者が協議して定めること。
- 第3 受注者は、発注者と工事着手前に十分な打ち合わせを行い、関係書類を提出し、その内容を説明し、発注者の承認を受けること。  
また、業務施工中の進捗状況を随時発注者に報告し、担当者の指示を受けること。
- 第4 この業務に伴って必要となる関係機関への諸手続は、発注者の承認を受けた後、受注者の責任において実施すること。
- 第5 受注者は、この業務中に業務に起因して生じた諸事故について責任を負い、受注者において一切を処理すること。
- 第6 除草の施工時期については、4月下旬から着手することを標準とするが、現場の繁茂状況により監督員と協議のうえ、決定すること。

## 第2章 積 算

- 第1 この業務の、間接工事費の積算においては、被災地補正を行わないこと。

## 第3章 施 工

- 第1 受注者は、業務に先立って現地調査を実施し、設計内容を十分に把握すること。
- 第2 受注者は、施工時期及び施工順位について監督員と打合せの上、工程表を作成し承認を受けるものとする。また、作業中の安全を確保するため、交通整理員を配置すること。
- 第3 受注者は、業務で発生した刈草等については、仙台市松森処分場敷地内に運搬し、指定された箇所に荷降ろしを行なうこと。

## 第4章 成 果 品

- 第1 受注者は、本業務の数量計算書及び図面のCADデータを作成し、電子媒体（CDR等）で納品すること。

— 特記仕様書 —

施工条件明示書

工事番号	項目	条件	内容	施工方法	備考
1	共通仕様書の適用		本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。		
2	工程関係				
	(1) 関連工事による施工時期の調整	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	(2) 施工時期による制限	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	所轄警察署長との道路法第80条の協議	片側交互通行
	(3) 関係機関等との協議の未成立	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
3	公害対策関係				
	(1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	低騒音建設機械の使用	9:00～17:00
4	安全対策関係				
	(1) 交通安全施設等の指定	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	交通誘導員 75人	
	(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
5	排水工関係				
	(1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
6	建設副産物対策関係				
	(1) 共通事項	下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。			
	(2) 建設発生土情報交換システム登録対象工事	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	土量、土質、土工期等に変更が生じた都度、当該システムのデータ更新を行うこと。 (搬出量で1,000m3以上、搬入量で500m3以上)	
				処理・処分する場所	処理・処分方法
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	距離	制限時間
				km	時 分 ～ 時 分
	(3) 建設発生土以外の 建設副産物			距離	制限時間
	処理・処分	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	km	時 分 ～ 時 分
	処理・処分	工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。			
	処理・処分	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	km	時 分 ～ 時 分
	処理・処分	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	km	時 分 ～ 時 分
	処理・処分	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	km	時 分 ～ 時 分
	処理・処分	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	km	時 分 ～ 時 分
	処理・処分	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	13.5 km	時 分 ～ 時 分
	(4) 再生材の利用	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	種類・数量	
7	工事現場のイメージアップ				
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	内容 イメージアップの具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。	
8	品質証明				
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	土木工事共通特記仕様書第3編1-1-8によること。	
9	標準的な設計図書による発注方式				
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	土木工事共通特記仕様書第3編1-1-13によること。	
10	資材関係				
	(1) 生コンクリート	生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。			
	(2) 宮城県グリーン製品の利用 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。	必須	1.暗渠排水管、汚泥醗酵肥料、植生基盤材等、及び視線誘導標は、宮城県グリーン製品を用いること。		
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. 盛土材、埋め戻し材	
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	3. その他( )	
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	4. その他( )	
	(3) 現場吹付法砕工	吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。			
11	その他				
	(1) 舗装の下請制限について	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によること。	
	(2) 「ダンブ土砂運搬等下請を行う工事における 工事費内訳調査」の対象の有無	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	本工事は「ダンブ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンブ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。	
	(3) 三者会議の対象の有無	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。	
	(4) 貸与資料の有無	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料( )	

# 特記事項

項 目	内 容	施 工 方 法	備 考
1 追加事項1			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
2 追加事項2			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
3 追加事項3			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
4 追加事項4			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
5 追加事項5			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
6 追加事項6			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
7 追加事項7			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
8 追加事項8			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
9 追加事項9			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			





除 草 面 積 数 量  
令和3年度 道路敷除草作業

NO.		路線名	施工場所	道路敷部分		合計	備考
				繁茂率100%			
				除草運搬 共	刈り放し		
1	97	太子堂6-19号線外	太子堂団地東側法面	2,386		2,386	
2	349	仏所太子堂中線	全線(道路法面、植樹帯含)	6,968		6,968	
3	22	西沢線	道路法面	1,339		1,339	
4	334	ひより台12-1号線	2丁目調整池～山田車体付近	1,690		1,690	
5	367	ひより台6-21号線外	ひより台1丁目法面(国4号)	2,916		2,916	
6	-	国道4号地下歩道	国4号地下歩道付近	481		481	
7	100	学校前線	中央公民館向側法面	90		90	
8	-	清水沢住宅侵入路	清水沢住宅侵入路東側法面	863		863	
9	29	富ヶ岡公園線	全線	91	1,880	1,971	
10	351	根崎沢線	全線	1,642		1,642	
11	312	とちの木9-1号線	南富谷中央停留所、南電気付近	1,253		1,253	
12	261	あけの平6-13号線	防火水槽付近	347		347	
13	208	あけの平12-1号線外	あけの平西側	6,414		6,414	
14	387	熊谷小野線	道路法面	2,500		2,500	
15	228	鷹乃杜6-16号線外	鷹乃杜東側法面	3,714		3,714	
16	230	鷹乃杜4-1号線外	鷹乃杜西側法面	2,796		2,796	
17	14	十ノ宮線外	鷹乃杜1丁目公園隣接法面	2,725		2,725	
18	540	明石台12-3号線	植樹ブロック・道路車道側際	162		162	
19	539	明石台12-2号線	植樹ブロック・道路車道側際	57		57	
20	39	東向陽台8-2号線外	東向陽台グリーンベルト	7,045		7,045	
21	12	大童今泉線	桜田橋～大倉宅付近、鈴木宅～大和町境	2,233	3,388	5,621	
22	388	富ヶ丘明石線	アンダーパス上部	754		754	
23	14	十ノ宮線	道路法面	850		850	
24	-		西沢児童遊園前	67		67	
25	-		仏所(国道4号:ポケットパーク)	1,279		1,279	
26	138	富ヶ丘11-1号線		170		170	ロードサポート
27	31	町南裏線		516		516	
28	1	穀田線	北部道路関係	3,156		3,156	
29	754.734	上桜木13-1・2号線	植樹帯	244		244	
30	716	総合運動公園線	スポーツセンター～県道	1,180		1,180	
31	78	太子堂12-1号線	太子堂西側フェンス脇	85		85	
32	80	太子堂6-2号線	太子堂北側	337		337	
33	23	大沢明石線	東北自動車道脇付近・その他	5,516		5,516	
34	823	杜乃橋13-1号線	杜乃橋調整池脇	152		152	
35	88	太子堂6-10号線	太子堂団地東側法面(1-23-27地先)	1,623		1,623	
36	9	三ノ関大崎線	太子堂団地東側	1,950		1,950	
37	695	清水仲線	植樹帯	630		630	
38	199	西沢2号線	法面	30		30	



除 草 面 積 数 量  
令和3年度 道路敷除草作業

NO.		路線名	施工場所	道路敷部分 繁茂率100%		合計	備考
				除草運搬 共	刈り放し		
39	206	東向陽台6-17号線		182		182	
40	-		黒川消防署富谷出張所付近	159		159	ロードサポート
41	694	穀田三ノ関線	坂松田調整池付近	471		471	
42	501	川又山6-3号線		86		86	
43	340	ひより台6-3号線	旧ジョイフル裏法面	1,046		1,046	
44	717	志戸田側道西線	国道4号(アリゾナ・ジャパン前)	199		199	
45	696	清水仲9-1号線	植樹帯	63		63	
46	824	杜乃橋13-2号線	植樹帯	35		35	
47	-	大清水13-1号線外	植樹帯	198		198	
48	786	明石台13-1号線	明石台生協東側	268		268	
49	1017	ひより台4-17号線	自転車歩行者専用道路脇	186		186	
50	33	長柴線	成田長柴住宅地	88		88	
51	-		SEIYU前駐車場	1,355		1,355	
52	679	成田6-92号線	新富谷大橋下付近	871		871	
53	602	成田9-5号線	道路敷全線	913		913	
54	26	源内明坂線		482		482	
55	594	富谷9-1号線	富谷幼稚園付近	141		141	
56	593	富谷12-1号線	富谷市役所北側	584		584	
57	11	田子沢線	五差路付近	95		95	
58	15	奈良木線		674		674	
59	335	ひより台12-2号線	植樹帯・目地	21		21	
60	2	石積線	北部道路高架橋下・清掃センタ側外	2,143	2,113	4,256	
61	682	明石台16-2号線	全線	245		245	
62	681	明石1号線外	全線	2,988		2,988	
63	683	上向田線外	県道～県民の森	6,410		6,410	
64	390	石積大亀線	全線(森林公園除く)	2,926		2,926	
65	5	大山線	全線	738		738	
66	350	明石石積線		1,791		1,791	
67	3	今泉大亀線	植樹帯・水路敷脇	5,985		5,985	
68	129	待道線		65		65	
69	506	鶴巻線	鶴巻橋付近	923		923	
70	508	七北田西成田線		1,040		1,040	
合計(設計)				99,622	7,381	107,003	
改め(設計)				99,600	7,300	106,900	



