市長		副市長		建設部長		財政課長		主管課長		課長補佐		検査者		設計者	

(0700000544-0)

工　種	道路改良工事	工事番号		設計年月日	令和　7 年　7 月 25 日
工事箇所					
路線・河川名					

令和　7　年度
市道穀田線道路改良工事

富谷市

工期	令和　年　月　日 令和　年　月　日	着工期日	令和　年　月　日
		竣工期限	令和　年　月　日
本工事費	円　(消費税相当額　円)	工事価格	円

〈 概 要 〉

施工延長 L=55m W=10.5m(車道7.0m+歩道3.5m) No.93+0.0 ～ No.95+15.0

道路改良工

道路土工			1式
法面整形			A= 61m2
道路用鉄筋コンクリート側溝3種			L= 55m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	□500×500		N= 2基
安定処理工	セメント改良	t=50cm	A=385m2
下層路盤		t=33cm	A=385m2
上層路盤	瀝青安定処理	t= 6cm	A=385m2
表層	再生密粒度As20F	t= 5cm	A=385m2
フィルター層	歩道	t=10cm	A=190m2
下層路盤	歩道	t=10cm	A=190m2
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	歩道	t= 3cm	A=190m2
区画線設置	溶融式 破線		L= 27m
区画線設置	溶融式 実線		L=110m
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種		L= 45m
交通誘導警備員B			1式

本 工 事 内 訳 表

04:道路改良工事

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良	式	1			
道路土工	式	1			
掘削工	式	1			
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	11			第1号単価表
路体盛土工	式	1			
路体（築堤）盛土 施工幅員2.5m未満	m3	1			第2号単価表
路床盛土工	式	1			
路床盛土 施工幅員2.5m未満	m3	1			第3号単価表
路床盛土工 歩道盛土	式	1			
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1			第4号単価表

本　工　事　内　訳　表

04:道路改良工事

費目・工種・細別等	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
路床盛土工 　路肩盛土・土羽土	式	1			
路床盛土 　施工幅員2.5m未満	m3	15			第3号単価表
畦畔盛土工	式	1			
埋戻し 　現場制約あり 　土砂 締固め無し	m3	5			第5号単価表
法面整形工	式	1			
法面整形 　切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 　現場制約無し	m2	1			第6号単価表
法面整形 　盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 　法面締固め無し 現場制約無し	m2	60			第7号単価表
残土処理工	式	1			
土砂等運搬 　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 　DID区間無し 運搬距離6.0km以下	m3	1			第8号単価表
残土処分費 　安藤建設工業㈱　石積処分場	m3	1			

本　工　事　内　訳　表

04:道路改良工事

費目・工種・細別等	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工	式	1			
作業土工 側溝	式	1			
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留:無し 障害無し	m3	24			第9号単価表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	6			第10号単価表
側溝工	式	1			
排水構造物工(標準単価)U型側溝 L=2,000mm 1000kg/個以下 昼間施工 時間的制約なし	m	55			第11号単価表
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝3種 300A 300×300×2000	個	28			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	3			
排水構造物工(標準単価)蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 昼間施工 時間的制約なし	枚	110			第12号単価表
道路用側溝蓋(3種) 300 41.2×9.5×50 45kg/個	個	110			

本　工　事　内　訳　表

04:道路改良工事

費目・工種・細別等	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1			
プレキャスト集水桝 据付･撤去 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り	基	2			第13号単価表
集水桝 □500*500　A	個	4			
集水桝縁塊 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付　T-25	組	2			
構造物撤去工	式	1			
構造物取壊し工	式	1			
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	55			第14号単価表
路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけの撤去作業有り	m2	385			第15号単価表
殻運搬（路面切削） DID区間有り 運搬距離3.5km以下	m3	38			第16号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理･再生資源化施設 仙台東 世紀東急工業㈱ 仙台混合所 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	38			

本　工　事　内　訳　表

04:道路改良工事

費目・工種・細別等	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離8.0km以下	m3	1			第17号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理･再生資源化施設 仙台東 東北黒沢建設工業㈱ 鶴巣ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋	m3	1			
地盤改良工	式	1			
路床安定処理工	式	1			
安定処理 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 深さ:0.6m以下 固化材2.57t/100m2 混合1回	m2	385			第18号単価表
縁石工	式	1			
縁石工	式	1			
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無し C種(180/210×300×600)	m	45			第19号単価表
舗装工	式	1			
舗装準備工 車道部	式	1			

本　工　事　内　訳　表

04:道路改良工事

費目・工種・細別等	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
不陸整正 補足材無し	m2	385			第20号単価表
舗装準備工 歩道部	式	1			
不陸整正 補足材無し	m2	190			第20号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1			
下層路盤（車道・路肩部） 2層施工 全仕上り厚330mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	385			第21号単価表
上層路盤（車道・路肩部） 再生瀝青安定処理材(40) 1層当り60mm 3.0m超	m2	385			第22号単価表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ	m2	385			第23号単価表
フィルター層 100mm以上120mm未満	m2	190			第24号単価表
下層路盤（歩道部） 1層施工 全仕上り厚100mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	190			第25号単価表
透水性アスファルト舗装 2.4m以上 30mm 開粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	190			第26号単価表

本　工　事　内　訳　表

04:道路改良工事

費目・工種・細別等	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線工	式	1			
区画線工	式	1			
区画線設置工(標準単価)溶融式 供用区間 実線 15cm 昼間施工 時間的制約なし	m	110			第27号単価表
区画線設置工(標準単価)溶融式 供用区間 破線 15cm 昼間施工 時間的制約なし	m	27			第28号単価表
仮設工	式	1			
交通管理工	式	1			
交通誘導警備員B	人				
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
率計算分	式	1			

本　工　事　内　訳　表

04:道路改良工事

費目・工種・細別等	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運搬費	式	1			第1号明細表
技術管理費	式	1			第2号明細表
現場環境改善費	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
率計算分	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費	式	1			
率計算分	式	1			

本　工　事　内　訳　表

04:道路改良工事

費目・工種・細別等	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
契約保証費	式	1			
工事価格	式	1			
消費税等相当額	式	1			
本工事費	式	1			

第1号

運搬費 1式当たり明細表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
建設機械の貨物自動車等による運搬 スタビライザー	車・回	2				第29号単価表
建設機械の貨物自動車等による運搬 路面切削機	車・回	2				第30号単価表
合　計	式	1				

第2号

技術管理費 1式当たり明細表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験	検体	2				
合　計	式	1				

富谷市

第1号 SPG2102010 J01

掘削 1m3当たり単価表

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し
5,000m3未満

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 標準型･超低騒音型･排対型(第3次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日					
運転手(特殊)	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m3	1				
合 計	m3	1				
土質A = 01 土砂 施工方法B = 01 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土の有無C = 02 無し			障害の有無D = 01 無し 施工数量E = 03 5,000m3未満			

第2号 SPG2102040 J01

路体（築堤）盛土 1m3当たり単価表

施工幅員2.5m未満

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
振動ﾛｰﾗ[舗装用](ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 運転質量 0.8～1.1t	日					通期
普通作業員	人					通期
特殊作業員	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m3	1				
合　計	m3	1				
施工幅員A = 01　2.5m未満						

第3号 SPG2102050 J01

路床盛土 1m3当たり単価表

施工幅員2.5m未満

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
振動ﾛｰﾗ[舗装用](ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 運転質量 0.8～1.1t	日					通期
普通作業員	人					通期
特殊作業員	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m3	1				
合 計	m3	1				
施工幅員A = 01 2.5m未満						

第4号 SPG2102050 J02

路床盛土 1m3当たり単価表

施工幅員2.5m以上4.0m未満

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
振動ﾛｰﾗ[舗装用](搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式) 運転質量3～4t	日					通期
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	日					通期
運転手(特殊)	人					通期
普通作業員	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m3	1				
合　計	m3	1				
施工幅員A = 02　2.5m以上4.0m未満						

富谷市

第5号 SPG2103050 J03

埋戻し 1m3当たり単価表

現場制約あり
土砂 締固め無し

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	人					通期
施工パッケージ単価	m3	1				
合 計	m3	1				
施工方法A = 06 現場制約あり 土質B = 01 土砂			締固めの有無C = 02	無し		

第6号 SPG2201010 J01

法面整形 1m2当たり単価表

切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
現場制約無し

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平0.6m3)	日					通期
普通作業員	人					通期
運転手(特殊)	人					通期
土木一般世話役	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m2	1				
合 計	m2	1				
整形箇所A = 02 切土部 現場制約の有無C = 02 無し			土質D = 02	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		

第7号 SPG2201010 J02

法面整形 1m2当たり単価表

盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
法面締固め無し 現場制約無し

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平0.6m3)	日					通期
普通作業員	人					通期
運転手(特殊)	人					通期
土木一般世話役	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m2	1				
合 計	m2	1				
整形箇所A = 01 盛土部 法面締固めの有無B = 02 無し			現場制約の有無C = 02 無し 土質D = 02 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			

第8号 SPG2102020 J02

土砂等運搬 1m3当たり単価表

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
DID区間無し 運搬距離6.0km以下

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
運転手(一般)	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m3	1				
合 計	m3	1				
土砂等発生現場A = 01 標準 積込機種・規格B = 03 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土質C = 01 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			DID区間の有無D = 01 無し 運搬距離(5)I = 07 6.0km以下			

第9号 SPG2103010 J01

床掘り 1m3当たり単価表

土砂 平均施工幅1m以上2m未満
土留:無し 障害無し

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・超低] 山積0.45m3(平積0.35m3)	日					通期
運転手(特殊)	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m3	1				
合 計	m3	1				
土質A = 01 土砂 施工方法B = 02 平均施工幅1m以上2m未満			土留方式の種類C = 01 無し 障害の有無D = 01 無し			

第10号　SPG2103050 J02

埋戻し 1m3当たり単価表

最大埋戻幅1m未満

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 後方超小旋回･超低･排対型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日					
ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					通期
普通作業員	人					通期
特殊作業員	人					通期
運転手(特殊)	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L					
施工パッケージ単価	m3	1				
合　計	m3	1				
施工方法A = 04　最大埋戻幅1m未満						

第11号　S651700 J01

排水構造物工(標準単価)U型側溝 10m当たり単価表

L=2,000mm 1000kg/個以下
昼間施工 時間的制約なし

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
U型側溝 L2000 1000kg以下 昼 無	m	10				通期
合 計	m	10				
単位当り	m	1				
作業区分[K6]A = 01 設置 規格・仕様区分B = 03 L=2,000mm 1000kg/個以下 時間的制約C = 01 なし 施工区分D = 01 昼間施工			側溝本体の長さ(mm)E = 03 L=2000 施工箇所区分[K34]F = 01 施工箇所区分による補正無し 基礎砕石施工補正[K5]G = 01 無			

第12号 S651704 J01

排水構造物工(標準単価)蓋版 100枚当たり単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下
昼間施工 時間的制約なし

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg以下 昼 無	枚	100				通期
合 計	枚	100				
単位当り	枚	1				
作業区分[K6]A = 01 設置 規格・仕様区分B = 01 40kg/枚以下 時間的制約C = 01 なし			施工区分D = 01 昼間施工 法面小段面補正[K3]F = 01 無			

プレキャスト集水桝 1基当たり単価表

第13号　　SPG2210060 J01

据付･撤去
400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付] 山積0.28m3吊1.7t	日					通期
運転手(特殊)	人					通期
普通作業員	人					通期
土木一般世話役	人					通期
特殊作業員	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	基	1				
合　計	基	1				
作業区分A = 03　据付･撤去 製品質量(kg/基)B = 04　400kgを超え600kg以下			基礎砕石の有無C = 01　有り			

富谷市

第14号 SPG4303010 J01

舗装版切断 1m当たり単価表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料 ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日					
特殊作業員	人					通期
土木一般世話役	人					通期
普通作業員	人					通期
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	枚					
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L					
施工パッケージ単価	m	1				
合 計	m	1				
舗装版種別A = 01 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚B = 01	15cm以下		

第15号 SPG4301010 J01

路面切削 1m2当たり単価表

全面切削6cmを超え12cm以下
段差すりつけの撤去作業有り

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路面切削機損料 ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排対型(第3次基準) 切削幅2.0m×深さ23cm	供用日					
路面清掃車損料 ﾌﾞﾗｼ･四輪式 ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3	供用日					
普通作業員	人					通期
土木一般世話役	人					通期
運転手(特殊)	人					通期
特殊作業員	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m2	1				
合 計	m2	1				
施工区分・平均切削深さA = 03 全面切削6cmを超え12cm以下		段差すりつけの撤去作業B = 02 有り				

第16号 SPG4301020 J01

殻運搬（路面切削） 1m3当たり単価表

DID区間有り
運搬距離3.5km以下

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
運転手(一般)	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m3	1				
合　計	m3	1				
DID区間の有無A = 02　有り			運搬距離(2)C = 08	3.5km以下		

第17号 SPG2225010 J01

殻運搬 1m3当たり単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
DID区間無し 運搬距離8.0km以下

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
運転手(一般)	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m3	1				
合 計	m3	1				
殻発生作業A = 02 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 積込工法区分B = 01 機械積込			DID区間の有無C = 01 無し 運搬距離(3)F = 04 8.0km以下			

富谷市

第18号の1 SPG2106010 J02

安定処理 1m2当たり単価表

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 深さ:0.6m以下
固化材2.57t/100m2 混合1回

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ損料 路床改良用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 処理深さ0.6m×幅2.0m	供用日					
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付] 山積0.45m3吊2.9t	日					通期
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 湿地7t級	日					通期
運転手(特殊)	人					通期
普通作業員	人					通期
土木一般世話役	人					通期
ｾﾒﾝﾄ系固化材	t					
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m2	1				
合　計	m2	1				

第18号の2 SPG2106010 J02

安定処理 1m2当たり単価表

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 深さ:0.6m以下
固化材2.57t/100m2 混合1回

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
使用機種A = 01 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 混合深さC = 01 0.6m以下		固化材100m2当り使用量(ｔ)D = 2.57 混合回数E = 01 1回				

第19号の1 SPG4204010 J02

歩車道境界ブロック 1m当たり単価表

設置 基礎砕石無し
C種(180/210×300×600)

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日					通期
普通作業員	人					通期
特殊作業員	人					通期
土木一般世話役	人					通期
型わく工	人					通期
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C 18/21×30×60 81kg/個	個					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉B 18-8-40	m3					
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m	1				
合 計	m	1				

第19号の2 SPG4204010 J02

歩車道境界ブロック 1m当たり単価表

設置 基礎砕石無し
C種(180/210×300×600)

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
作業区分A = 01 設置 ﾌﾞﾛｯｸ規格B = 03 C種(180/210×300×600) 基礎砕石規格C = 04 基礎砕石無し		均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格D = 04 18-8-40(高炉) 養生工の有無E = 02 有り				

第20号の1 SPG4101010 J01

不陸整正 1m2当たり単価表

補足材無し

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日					
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料 ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日					
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量8～20t	日					通期
運転手(特殊)	人					通期
特殊作業員	人					通期
普通作業員	人					通期
土木一般世話役	人					通期
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m2	1				
合 計	m2	1				

第20号の2 SPG4101010 J01

不陸整正 1m2当たり単価表

補足材無し

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
補足材料の有無A = 01　無し						

第21号の1 SPG4101020 J01

下層路盤（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

2層施工 全仕上り厚330mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日					
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料 ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日					
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量8～20t	日					通期
運転手(特殊)	人					通期
特殊作業員	人					通期
普通作業員	人					通期
土木一般世話役	人					通期
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3					
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m2	1				

富谷市

第21号の2 SPG4101020 J01

下層路盤（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

2層施工 全仕上り厚330mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計	m2	1				
施工区分A = 02 2層施工 全仕上り厚(mm)(2)C = 330			材料H = 06	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		

第22号の1 SPG4101040 J01

上層路盤（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

再生瀝青安定処理材(40) 1層当り60㎜
3.0m超

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ［ﾎｲｰﾙ型］ 舗装幅2.3～6.0m	日					通期
ﾀｲﾔﾛｰﾗ［普通型］ 運転質量8～20t	日					通期
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ) 運転質量10～12t	日					通期
普通作業員	人					通期
運転手(特殊)	人					通期
特殊作業員	人					通期
土木一般世話役	人					通期
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生AS安定処理	t					
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m2	1				

第22号の2 SPG4101040 J01

上層路盤（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

再生瀝青安定処理材(40) 1層当り60㎜
3.0m超

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計	m2	1				
材料A = 04 再生瀝青安定処理材(40) 平均幅員B = 04 3.0m超		1層当り平均仕上り厚(mm)(2)D = 60	瀝青材料種類I = 03	ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)		

第23号の1 SPG4102030 J01

表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

3.0m超
50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ［ﾎｲｰﾙ型］ 舗装幅2.3～6.0m	日					通期
ﾀｲﾔﾛｰﾗ［普通型］ 運転質量8～20t	日					通期
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ) 運転質量10～12t	日					通期
普通作業員	人					通期
運転手(特殊)	人					通期
特殊作業員	人					通期
土木一般世話役	人					通期
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)	t					
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L					
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					

第23号の2 SPG4102030 J01

表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

3.0m超
50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
施工パッケージ単価	m2	1				
合 計	m2	1				
平均幅員A = 04 3.0m超 1層当り平均仕上り厚(mm)(1)B = 50			材料D = 35 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ 瀝青材料種類E = 01 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			

第24号の1 SPG4103020 J02

フィルター層 1m2当たり単価表

100mm以上120mm未満

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	日					通期
振動ﾛｰﾗ[舗装用](搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式) 運転質量3～4t	日					通期
特殊作業員	人					通期
運転手(特殊)	人					通期
普通作業員	人					通期
土木一般世話役	人					通期
再生砂	m3					
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m2	1				
合　計	m2	1				

第24号の2 SPG4103020 J02

フィルター層 1m2当たり単価表

100mm以上120mm未満

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
平均厚さA = 04　100mm以上120mm未満						

第25号　SPG4101030 J01

下層路盤（歩道部） 1m2当たり単価表

1層施工 全仕上り厚100mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積 0.11m3(平積 0.08)	日					通期
振動ﾛｰﾗ[舗装用](搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式) 運転質量3～4t	日					通期
普通作業員	人					通期
運転手(特殊)	人					通期
特殊作業員	人					通期
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3					
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m2	1				
合　計	m2	1				
施工区分A = 01　1層施工 全仕上り厚(mm)(1)B = 100			材料E = 06	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		

第26号の1 SPG4103030 J01

透水性アスファルト舗装 1m2当たり単価表

2.4m以上
30mm 開粒度ｱｽｺﾝ(13)

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ損料 ﾎｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 舗装幅2.3～6.0m	供用日					
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	日					通期
振動ﾛｰﾗ[舗装用](搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式) 運転質量3～4t	日					通期
普通作業員	人					通期
運転手(特殊)	人					通期
特殊作業員	人					通期
土木一般世話役	人					通期
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 開粒度ｱｽｺﾝ 13	t					
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価	m2	1				

第26号の2 SPG4103030 J01

透水性アスファルト舗装 1m2当たり単価表

2.4m以上
30mm 開粒度ｱｽｺﾝ(13)

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計	m2	1				
平均幅員A = 03 2.4m以上 1層当り平均仕上り厚(mm)(2)C = 30			材料D = 01	開粒度ｱｽｺﾝ(13)		

第27号 S650200 J01

区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000m当たり単価表

供用区間 実線 15cm
昼間施工 時間的制約なし

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000				通期
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 溶融型	kg	390				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	kg	25				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ区画線用	kg	25				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L	40				
諸雑費	%	5				
合 計	m	1,000				
単位当り	m	1				
規格･仕様区分A = 01 実線 15cm 時間的制約B = 01 なし 施工区分C = 01 昼間施工 排水性舗装への施工D = 01 排水性舗装の施工無し			施工場所E = 01 供用区間 塗料種別F = 01 3種1号 白 塗装厚G = 02 1.0mm 舗装種別H = 01 ｱｽﾌｧﾙﾄ			

第28号 S650200 J02

区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000m当たり単価表

供用区間 破線 15cm
昼間施工 時間的制約なし

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000				通期
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 溶融型	kg	390				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	kg	25				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ区画線用	kg	25				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L	44				
諸雑費	%	5				
合 計	m	1,000				
単位当り	m	1				
規格･仕様区分A = 05 破線 15cm 時間的制約B = 01 なし 施工区分C = 01 昼間施工 排水性舗装への施工D = 01 排水性舗装の施工無し			施工場所E = 01 供用区間 塗料種別F = 01 3種1号 白 塗装厚G = 02 1.0mm 舗装種別H = 01 ｱｽﾌｧﾙﾄ			

第29号 S101010 J01

建設機械の貨物自動車等による運搬 1車・回当たり単価表

スタビライザー

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
基本運賃料金	台	1				
建設機械の運搬中の供用日当り損料	供用日					
合 計	車・回	1				
運搬される機械の適用区分C = 02 損料適用機械			運搬距離(km)E = 14.5			

第30号 S101010 J02

建設機械の貨物自動車等による運搬 1車・回当たり単価表

路面切削機

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
基本運賃料金	台	1				
建設機械の運搬中の供用日当り損料	供用日					
合 計	車・回	1				
運搬される機械の適用区分C = 02 損料適用機械			運搬距離(km)E = 14.5			

単 価 一 覧 表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3					第1号
路体（築堤）盛土 施工幅員2.5m未満	m3					第2号
路床盛土 施工幅員2.5m未満	m3					第3号
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3					第4号
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め無し	m3					第5号
法面整形 切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 現場制約無し	m2					第6号
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	m2					第7号
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間無し 運搬距離6.0km以下	m3					第8号
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留:無し 障害無し	m3					第9号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3					第10号

単 価 一 覧 表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
排水構造物工(標準単価)U型側溝 L=2,000mm 1000kg/個以下 昼間施工 時間的制約なし	m					第11号
排水構造物工(標準単価)蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 昼間施工 時間的制約なし	枚					第12号
プレキャスト集水桝 据付･撤去 400kgを超え600kg以下 基礎砕石有り	基					第13号
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m					第14号
路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけの撤去作業有り	m2					第15号
殻運搬 (路面切削) DID区間有り 運搬距離3.5km以下	m3					第16号
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離8.0km以下	m3					第17号
安定処理 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 深さ:0.6m以下 固化材2.57t/100m2 混合1回	m2					第18号
歩車道境界ブロック 設置 基礎砕石無し C種(180/210×300×600)	m					第19号
不陸整正 補足材無し	m2					第20号

単 価 一 覧 表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
下層路盤（車道・路肩部） 2層施工 全仕上り厚330mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2					第21号
上層路盤（車道・路肩部） 再生瀝青安定処理材(40) 1層当り60mm 3.0m超	m2					第22号
表層（車道・路肩部） 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ	m2					第23号
フィルター層 100mm以上120mm未満	m2					第24号
下層路盤（歩道部） 1層施工 全仕上り厚100mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2					第25号
透水性アスファルト舗装 2.4m以上 30mm 開粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2					第26号
区画線設置工(標準単価)溶融式 供用区間 実線 15cm 昼間施工 時間的制約なし	m					第27号
区画線設置工(標準単価)溶融式 供用区間 破線 15cm 昼間施工 時間的制約なし	m					第28号
建設機械の貨物自動車等による運搬 スタビライザー	車・回					第29号
建設機械の貨物自動車等による運搬 路面切削機	車・回					第30号

単　価　一　覧　表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
残土処分費 安藤建設工業㈱　石積処分場	m3					
集水桝 □500*500　A	個					
集水桝縁塊 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付　T-25	組					

集計一覧表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
残土処分費 安藤建設工業㈱　石積処分場	m3	1				
集水桝 □500*500　A	個	4				
集水桝縁塊 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付　T-25	組	2				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 標準型・超低騒音型・排対型(第3次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 後方超小旋回・超低・排対型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日					
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 土工用・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日					
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ損料 路床改良用・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 処理深さ0.6m×幅2.0m	供用日					
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料 ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日					
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ損料 ﾎｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 舗装幅2.3～6.0m	供用日					
路面清掃車損料 ﾌﾞﾗｼ・四輪式 ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3	供用日					

集計一覧表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
路面切削機損料 ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排対型(第3次基準) 切削幅2.0m×深さ23cm	供用日					
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料 ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日					
特殊作業員	人					通期
普通作業員	人					通期
運転手(特殊)	人					通期
運転手(一般)	人					通期
土木一般世話役	人					通期
型わく工	人					通期
交通誘導警備員B	人					
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 湿地7t級	日					通期

集計一覧表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付] 山積0.45m3吊2.9t	日					通期
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平0.6m3)	日					通期
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付] 山積0.28m3吊1.7t	日					通期
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	日					通期
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・超低] 山積0.45m3(平積0.35m3)	日					通期
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積 0.11m3(平積 0.08)	日					通期
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日					通期
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ) 運転質量10～12t	日					通期
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量8～20t	日					通期
振動ﾛｰﾗ[舗装用](ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 運転質量 0.8～1.1t	日					通期

集計一覧表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
振動ﾛｰﾗ[舗装用](搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式) 運転質量3～4t	日					通期
ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					通期
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型] 舗装幅2.3～6.0m	日					通期
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	110				通期
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	27				通期
U型側溝 L2000 1000kg以下 昼 無	m	55				通期
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg以下 昼 無	枚	110				通期
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝3種 300A 300×300×2000	個	28				
道路用側溝蓋(3種) 300 41.2×9.5×50 45kg/個	個	110				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C 18/21×30×60 81kg/個	個	74				

集計一覧表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	165				
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 溶融型	kg	52				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	kg	2				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ区画線用	kg	2				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	枚	0				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L	572				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	8				
六価ｸﾛﾑ溶出試験	検体	2				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉B 18-8-40	m3	1				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	188				

集計一覧表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 開粒度ｱｽｺﾝ 13	t	12				
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生AS安定処理	t	58				
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)	t	48				
建設廃棄物処理費 中間処理･再生資源化施設 仙台東 世紀東急工業㈱ 仙台混合所 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	38				
建設廃棄物処理費 中間処理･再生資源化施設 仙台東 東北黒沢建設工業㈱ 鶴巣ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋	m3	1				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
再生砂	m3	23				
基本運賃料金	台	4				
建設機械の運搬中の供用日当り損料	供用日					
建設機械の運搬中の供用日当り損料	供用日					

集計一覧表

名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数　　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ｾﾒﾝﾄ系固化材	t	9				
合　計						

富谷市

積　算　情　報　表

(0700000544-0)　　

項　　目	内　　容	項　　目	内　　容
積算区分	実施	週休2日の補正	1：工期全体（通期）の週休２日
変更回数	当初	（週休2日）共通仮設費	1.02
積算基準ﾊﾟﾀｰﾝ	40:令和6年度国交省諸経費改訂(消費税10%)R6週休2日補正	（週休2日）現場管理費	1.03
施行主体名	富谷市	（週休2日）機械経費係数	1.02
設計書名(1行目)	市道穀田線道路改良工事	（週休2日）労務単価係数	1.02
設計書名(2行目)		（週休2日）交替制工事	なし
設計書名(3行目)		（週休2日）市場単価係数	適用する
工事箇所		一般管理費補正率	0%
路線･河川名		契約保証費率	金銭的保証
工事番号		着工年月日	令和　年　月　日
設計年度	令和07年度	竣工期限	令和　年　月　日
設計年月日	令和07年07月25日	工期開始	令和　年　月　日
単価適用日付	令和07年08月01日 (82)	工期終了	令和　年　月　日
単価適用地区	01 地区	工期日数	0日
適用率(工種区分)	04 道路改良工事	工種名	道路改良工事
間接工事費の被災地補正	3：復興係数（令和5年)	請負人	
前払金支出割合区分	３５%を超える		
共通仮設費補正	一般交通影響あり(2)		
現場環境改善費	計上する		
現場環境改善費地域	大都市･市街地以外		
現場管理地域補正	一般交通影響あり(2)		
現場管理費率の補正(施工時期)	なし		

－ 特 記 仕 様 書 －

令和7年4月1日以降公告案件から適用

施 工 条 件 明 示 書

工事番号		工事名	令和7年度　市道穀田線道路改良工事	事務所名	

項　　目	条　件	内　　容	施 工 方 法	備　考
1 共通仕様書の適用		本工事は，宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか，本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は，「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。		
2 主任技術者及び監理技術者（以下，配置技術者という。）の配置				
(1) 現場施工に着手する日の指定 （配置技術者の配置要件の特例） ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」	○	契約工期初日以降，90日以内に着手 （手持ち工事が完了した場合や，制約条件がない場合等は，期日以前の着手も可能）		
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事（フレックス工事）	○	契約工期初日以降，○○日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1－1－4によること。		
(3) 上記以外	◉	請負者は，現場施工に着手する日の指定がない限り，原則として，契約工期初日以降，30日以内に現場施工に着手		
		上記現場施工に着手する日の前日までの期間において，工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は，配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html		
3 専任特例の適用を受ける技術者の配置				
		建設業法第26条第3項ただし書の規程（以下「専任特例」という。）の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるものとする。 1　専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照すること。https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html 2　本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。 3　本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（CORIINS）への登録を行うこと。		
4 積算基準及び設計単価の適用期日				
(1) 積算基準及び設計単価の適用について	○ある ◉ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。		
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更	◉ある ○ない	本工事は，当初工事請負契約締結後において，契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお，設計変更の対象は，資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 ただし，災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において，積算月と契約月が同月となる場合など，工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては，適用「なし」を選択することも可能とし，その場合は下欄にその理由を記載する。 適用「なし」の理由：（例）・本工事は災害に伴う応急仮工事であり，積算及び契約が同月となる見込みであるため。		
5 工程関係				
(1) 関連工事による施工時期の調整	◉ある ○ない	別途発注の「令和6年　市道穀田線道路改良工事」は、令和7年10月1日に着手する予定です。なお、条件に変更があった場合は別途協議します。		
(2) 施工時期による制限	○ある ◉ない			
(3) 関係機関等との協議の未成立	○ある ◉ない			
(4) 関係機関等との協議結果，特定条件の付加	○ある ◉ない			
6 公害対策関係				
(1) 施工方法，機械施設，作業時間等の制限	○ある ◉ない			
7 安全対策関係				
(1) 交通安全施設等の指定	○ある ◉ない			
(2) 占用埋設物との近接工事による施工方法，作業時間の制限	○ある ◉ない			
8 排水工関係				
(1) 濁水,湧水処理のための特別な対策の必要性	○ある ◉ない			
9 建設副産物対策関係（建設発生土）				
(1) 建設発生土の処理・処分について		本工事の残土は，下記に運搬するものとする。なお，下記により難い場合が生じたときは，監督職員の指示によるものとし，設計変更の対象とする。		

			処理・処分する場所		処理・処分方法	距 離	制 限 時 間	備 考
			名称	所在地				
(2) 建設発生土	処理・処分	◉ある ○ない	安藤建設工業㈱	宮城県富谷市石積道栗30	運搬まで	5.7 km	時　分 ～ 時　分	(例)最大粒径30cm以上は受入不可 (例)含水比の高い土は場内でばっ気してから運搬すること。

10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)

(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について

下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり，処理施設を指定するものではない。なお，下記によらない場合は，監督職員と協議すること。また，処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお，廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。

					処理・処分する場所		処理・処分方法	距 離	制 限 時 間	
工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は，施工管理及び契約方法等について，施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。										
(2) 建設発生土以外の建設副産物	処理・処分	コンクリ ート塊	◉ある	○ない	仙台東 世紀東急工業 仙台混合所	宮城県富谷市上桜木2-5-1	運搬まで	3.1 km	時 分 ～ 時 分	
		アスファルト塊	◉ある	○ない	東北黒沢建設工業 鶴巣リサイクルセンター	宮城県黒川郡大和町鶴巣太田砂子沢57-3	運搬まで	8.0 km	時 分 ～ 時 分	
		建設発生木材	○ある	◉ない				km	時 分 ～ 時 分	
		建設汚泥	○ある	◉ない				km	時 分 ～ 時 分	
		その他	○ある	◉ない				km	時 分 ～ 時 分	
(3) 再生材の利用			◉ある	○ない	種類・数量		再生クラッシャーラン、再生密粒度As			

11 現場環境改善

◉ある ○ない

内容 週休2日工事PR看板の設置

現場環境改善の具体的な実施内容，実施期間については，施工計画書に明記し，監督職員と協議すること。

12 品質証明

(1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象	○ある ◉ない	請負工事費が，1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－9および品質証明実施要領によること。
(2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象	○ある ◉ない	上記に該当せず，請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－9および品質証明実施要領によること。

13 標準的な設計図書による発注方式

○ある ◉ない

土木工事共通特記仕様書第3編1－1－14によること。

14 資材関係

(1) 生コンクリート

生コンクリートの使用に当たっては，「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品，又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。

(2) 購入土

購入土を使用する場合は，材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」，又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。

(3) 宮城県グリーン製品の利用

「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は，請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし，使用材料や数量等を入力後，工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。

必須		1.植生基盤材等，視線誘導標，型枠用合板は，原則として宮城県グリーン製品を用いること。
○ある	◉ない	2. 盛土材,埋め戻し材
○ある	◉ない	3. その他( )

(4) 県内産製品の使用

○ある ◉ない

本工事は，「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。
工事の施工にあたっては，試行要領に基づき適切に実施すること。
事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html

(5) 現場吹付法枠工

吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は，18N/mm2以上とする。

15 設計変更の手続き

(1) 設計変更の手続きについて

設計変更については，工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1－1－1－14～1－1－1－16に記載しているところであるが，その具体的な考え方や手続きについては，「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。

詳細については，以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html
トップページ＞しごと・産業＞土木・建築・不動産業＞建設業＞設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】

16 その他

(1) 舗装の下請制限について	○ある ◉ない	土木工事共通特記仕様書第1編1－1－3によること。
(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無	○ある ◉ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり，請負者は，調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他，ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には，請負者は，当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。
(3) 三者会議の対象の有無	○ある ◉ない	本工事は，工事着手前等に当該工事の発注者，施工者，詳細設計等を担当した設計者が参加して，設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－5によること。
(4) 貸与資料の有無	○ある ◉ない	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料( )
(5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無	○ある ◉ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合，工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。
(6) 法定外の労災保険の付保について		本工事では，法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため，本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお，加入後受注者は，工事請負契約書第62条に基づき，証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。
(7) 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無	◉ある ○ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は，別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき，発注者に協議すること。

働き方改革・生産性向上に関する事項

項　　目	条　件		内　　容
17　総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無			
(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	○対象	◉対象外	1. 対象工事の場合，活用する技術については，「ICT施工・3次元化等の活用提案　工事計画書」に基づき選択すること。 2. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず，「ICT施工・3次元化等の活用提案　工事計画書」に記載の技術は，施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。(「簡易型(施工計画型)」，「標準型」，「高度型」の場合) なお，「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も，同様の取扱いとする。
(2)実施された技術についての費用計上(設計変更)	○対象	◉対象外	設計変更の積算手法については，総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお，(1)が対象外の場合は，当該項目も対象外となる。
18　業務効率化			
(1)工事情報共有システムの活用	◉対象	○対象外	本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり，請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により，必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。
(2)工事書類の簡素化の試行について	◉あり	○なし	本工事は，工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。
(3)ウィークリースタンス等の推進	本工事は，受発注者協力のもと，建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし，「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき，取組内容を受発注者間で協議及び共有し，工事を進めていくこととする。 詳細については，宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)		
19　週休2日工事の適用の有無			
(1)週休2日工事	◉対象	○実施困難工事	1. 週休2日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休2日工事」実施要領に基づき、行うことする。 なお，週休2日工事の種別及び区分については，下記(2)、(3)のとおりとする。 2. 改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。 実施困難工事の理由：(例)・応急復旧工事のため早期に工事を完成させる必要があり，週休2日の確保が困難なため
(2)週休2日工事の種別	☑現場閉	☐交替制	現場閉所型：巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通 して現場や現場事務所を閉所する。 交　替　制　：現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。
(3)週休2日工事の区分	週休2日工事の区分は「通期の週休2日」と「月単位の週休2日」に区分する。 当初発注においては「通期の週休2日」を指定、積算している。 「月単位の週休2日」は受注者の希望型とし、工事着手前に受発注者間で協議の上、実施の可否を決定する。なお、協議により「月単位の週休2日」を実施することとし、「月単位の週休2日」を達成した場合は、精算変更時に「月単位の週休2日」の補正係数に変更する。 [「通期の週休2日」：対象期間全体で、4週8休相当以上の休日を取得したと認められる状態。 「月単位の週休2日」：対象期間の全ての月において、4週8休以上の休日を取得したと認められる状態。]		
20　女性活躍推進モデル工事の適用の有無			
(1)女性活躍推進モデル工事	◉対象	○対象外	実施に当たっては，宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は，宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。
21　下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無			
(1)下請承認事務簡素化モデル工事	◉対象	○対象外	実施に当たっては，発注者から工事打合せ簿により，「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。

東日本大震災に伴う特例制度

項　　目	条　件		内　　容	施 行 方 法	備　考
22 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用					
(1)労働者確保に関する積算方法の試行工事	○ある	◉ない	1 本工事は,「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について, 契約締結後, 労働者確保に要する方策に変更が生じ, 宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は, 実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費, 宿泊費, 借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用, 賃金以外の食事, 通勤等に要する費用 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては, 土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1)共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費, 宿泊費, 借上費)の割合: **9.19%** 2)現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用, 賃金以外の食事, 通勤等に要する費用)の割合: **1.24%** 3 受注者は, 実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は, 実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書, 領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し, 設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については, 設計変更の対象としない。 5 発注者は, 実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合, 受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から, 宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお, 全ての証明書類の提出がない場合であっても, 提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については, 法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は, 実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は, 監督員と協議するものとする。		
(2)労働者宿舎設置に関する積算方法の試行工事	○ある	◉ない	本工事は,「労働者宿舎設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舎の設置を希望する場合については,「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。		
23 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更					
(1)遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある	◉ない	下記の建設資材は, 通常地域内から調達することを想定しているが, 安定的な確保を図るために, 当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には, 事前に監督職員と協議するものとする。また, 購入費及び輸送費に要した費用については, 証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものする。なお, 添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし, 受注者名, 納品者名, 使用資材名, 規格・形状, 使用(納品)日, 使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し, その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は, 生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂, 砕石, 捨石, 被覆石等)とする。 輸送費の対象は, 仮設材(鋼矢板等)とする。	受注者は, 購入費及び輸送費を変更したい場合は,「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に, 建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積もり書 6 その他, 必要と思われる事項	
24 施工箇所が点在する工事の間接費の積算					
(1)施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事	○ある	◉ない	本工事は, 施工箇所が点在する工事であり, 共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため,「○○地区(施工箇所○○, ○○), △△地区(施工箇所○○), □□地区(施工箇所○○)(以下, 対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。	本工事における共通仮設費の金額は, 対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また, 現場管理費の金額も同様に, 対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお, 共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市, 施工地域等)については, 対象地区毎に設定する。	
25 その他					
(1)土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	○ある	◉ない	・本工事の施工において, 調達(購入)する予定の○○の設計単価は, 現場持込価格(単価)としている。 ただし, 契約後, 施工計画に基づき, ○○の調達条件について異なる場合は, 監督職員と協議すること。 ・資材搬入において, 標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は, 監督職員と協議すること。		
(2)東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	◉ある	○ない	間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について, 工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し, 積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため, 積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に, それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数　共通仮設費:1.3　現場管理費:1.1		

特 記 事 項

1 追加事項1			
(1) 交通誘導警備員について	工事期間中の交通管理として、交通誘導員Bを41人を計上しておりますが、施工条件等に変更があった場合は対応方法について別途協議します。		
(2) 六価クロム溶出試験（及びﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験）	本工事は、「六価クロム溶出試験（及びﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験）」の対象工事であり、下記に示す工種について、六価クロム溶出試験（及びﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験）を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。 ・六価クロム溶出試験対象工種名及び検体数 地盤改良工 路床安定処理工 ： 配合設計段階 1検体、（施工後段階 1検体） ・（ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験対象工種名及び検体数） 対象工種 なし		
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
2 追加事項2			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
3 追加事項3			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
4 追加事項4			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
5 追加事項5			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
6 追加事項6			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
7 追加事項7			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			

別図１

ＰＲ看板参考図



※受注者は，工事現場の見やすい位置にＰＲ看板を設置するものとする。

市道穀田線道路改良工事　　工期 2025/09/25～2026/03/19 (176日)

No.	工種	上段:種別 下段:細別	単位	数量
1	準備工	準備工 準備工	式	1
2	道路土工	掘削工 掘削	m3	11
3	道路土工	路体盛土工 路体(築堤)盛土	m3	1
4	道路土工	路床盛土工 路床盛土	m3	1
5	道路土工	路床盛土工 路床盛土	m3	1
6	道路土工	路床盛土工 路床盛土	m3	15
7	道路土工	畦畔盛土工 埋戻し	m3	5
8	道路土工	法面整形工 法面整形	m2	1
9	道路土工	法面整形工 法面整形	m2	60
10	道路土工	残土処理工 土砂等運搬	m3	1
11	排水構造物工	作業土工 床掘り	m3	24
12	排水構造物工	作業土工 埋戻し	m3	6
13	排水構造物工	側溝工 排水構造物工(標準単価)U型側溝	m	55
14	排水構造物工	側溝工 排水構造物工(標準単価)蓋版	枚	110
15	排水構造物工	集水桝・マンホール工 プレキャスト集水桝	基	2
16	構造物撤去工	構造物取壊し工 舗装版切断	m	55
17	構造物撤去工	構造物取壊し工 路面切削	m2	385
18	構造物撤去工	構造物取壊し工 殻運搬(路面切削)	m3	38
19	構造物撤去工	構造物取壊し工 殻運搬	m3	1
20	地盤改良工	路床安定処理工 安定処理	m2	385
21	縁石工	縁石工 歩車道境界ブロック	m	45
22	舗装工	舗装準備工 不陸整正	m2	385
23	舗装工	舗装準備工 不陸整正	m2	190
24	舗装工	アスファルト舗装工 下層路盤(車道・路肩部)	m2	385
25	舗装工	アスファルト舗装工 上層路盤(車道・路肩部)	m2	385
26	舗装工	アスファルト舗装工 表層(車道・路肩部)	m2	385
27	舗装工	アスファルト舗装工 フィルター層	m2	190



28	舗装工	アスファルト舗装工 下層路盤（歩道部）	m2	190	
29	舗装工	アスファルト舗装工 透水性アスファルト舗装	m2	190	
30	区画線工	区画線工 区画線設置工(標準単価)溶融式	m	110	
31	区画線工	区画線工 区画線設置工(標準単価)溶融式	m	27	
32	後片付け工	後片付け工 後片付け工	式	1	



「バーチャートは、土日、祝日期間を控除して表示されますが、

これらの抑制期間は雨休率に含まれていますので注意願います。」

本工程は、積算上における工程であり実際の工程を拘束ものではありません。


位　置　図　　S＝1:50,000
富　谷　市
市道穀田線
富谷小学校
富谷市役所
富谷中学校
国道４号
市道穀田線
令和7年度
市道穀田線道路改良工事
施工延長　L＝55m
施工幅員　W＝10.5m（車道7.0+歩道3.0）
県道仙台三本木線
富谷高等学校
市道富ケ丘明石線
富谷市
泉区
仙台市
宮城野区

【瀬ノ木工区】
令和7年度　市道穀田線道路改良工事　施工延長 L=55m W=10.5m(7.0+3.5)

起点 No.93+0.0

起点 No.95+15.0

NO.89(L)

NO.87+10.0(R)

NO.104+16.0(L・R)

穀田字角力沢

穀田字菅ノ沢

穀田字丸森二番

穀田字瀬ノ木

穀田字瀬ノ木

第13号取付道路工 L=6.0m
W=2.0m i=11.1%

管渠工 L=5.2m
CSBφ150

第2種集水桝
SM-B600-L600-H600

第9種集水桝
SM-B700-L700-H800

ベンチフリューム
BF-B400-H260 L=4.2m

ベンチフリューム
BF-B400-H260 L=17.8m

管渠工 L=4.8m
RC-2 90°
φ450

第17号取付坂路工 L=4.4m
W=2.5m i=20.0%

管渠工 L=3.6m
CSBφ150

第2種集水桝
SM-B600-L600-H600

ベンチフリューム
BF-B300-H200 L=2.0m

第2種集水桝
SM-B600-L600-H600

ベンチフリューム
BF-B300-H200 L=1.7m

第2種集水桝
SM-B600-L600-H600

ベンチフリューム BF-B350-H235 L=41.4m
BF80X-B350-H235 L=5.0m

第14号取付道路工 L=6.0m
W=3.0m i=11.9%

管渠工 L=4.9m
CSBφ150

第2種集水桝
SM-B600-L600-H600

管渠工 L=4.7m
CSBφ150

管渠工 L=4.6m
CSBφ150

第2種集水桝
SM-B600-L600-H600

U型側溝
US3-B300-H300
車道用Co蓋 N=17枚

U型側溝 US3-B300-H300 L=25.7m
車道用Co蓋 N=47枚
グレーチング蓋 N=2枚

シールコンクリート
W=1.0m, t=0.1m, L=99.6m

U型側溝 US3-B300-H300 L=44.4m
車道用Co蓋 N=81枚
グレーチング蓋 N=4枚

第2種集水桝
SM-B600-L600-H600

第2種集水桝
SM-B600-L600-H600

U型側溝
US3-B300-H300 L=22.3m
車道用Co蓋 N=41枚
グレーチング蓋 N=2枚

U型側溝
US3-B300-H300 L=17.7m
車道用Co蓋 N=33枚
グレーチング蓋 N=1枚

第4号付替水路工 W=3.5m L=55.0m
ガードレール Gr-C-4E L=56.0m

ベンチフリューム BF-B300-H200 L=44.1m

第57号取付坂路工 L=1.5m
W=4.0m i=0.0%

歩車道境界ブロック
(C種)L=13.5m(14.1m)
標準型 L=12.9m
すり付け型 L=0.6m

歩車道境界ブロック
(C種)L=16.2m(17.4m)
標準型 L=15.0m
すり付け型 L=1.2m

歩車道境界ブロック
(C種)L=8.0m(8.6m)
標準型 L=7.8m
すり付け型 L=1.2m

歩車道境界ブロック
(C種)L=1.8m(1.8m)
標準型 L=0.6m
すり付け型 L=1.2m

歩車道境界ブロック
(C種)L=11.5m(12.1m)
標準型 L=10.3m
すり付け型 L=1.2m

歩車道境界ブロック
(C種)L=23.9m(25.6m)
標準型 L=22.6m
すり付け型 L=1.2m

歩車道境界ブロック
(C種)L=25.9m(27.7m)
標準型 L=24.7m
すり付け型 L=1.2m

歩車道境界ブロック
(C種)L=16.0m(19.9m)
標準型 L=15.7m すり付け型 L=1.2m

歩車道境界ブロック(C種) L=35.2m(38.2m)
標準型 L=34.0m すり付け型 L=1.2m

歩車道境界ブロック
(C種)L=9.3m(9.9m)
標準型 L=8.1m
すり付け型 L=1.2m

歩車道境界ブロック(C種) L=35.0m(38.0m)
標準型 L=33.8m すり付け型 L=1.2m

歩車道境界ブロック
(C種)L=24.0m(25.8m)
標準型 L=22.6m すり付け型L=1.2m

歩車道境界ブロック
(C種)L=7.5m(8.1m)
標準型 L=0.3m すり付け型 L=1.2m

管渠工
RC-1 90°
φ450

U型側溝
US2-B300-H300 L=32.5m
歩道用Co蓋 N=59枚
グレーチング蓋 N=3枚

転落防止柵 P種
(コンクリート独立基礎用) L=17.7m

第9号擁壁工
(プレキャストL型擁壁)
H=2.5m, L=17.7m

シールコンクリート
W=0.3m, t=0.1m, L=10.1m

ベンチフリューム
BF-B650-H415
L=10.1m

管渠工
RC-1 90°
φ700

管渠工
L=5.1m
RC-1 90°
φ600

U型側溝 US2-B500-H500 L=23.0m
車道用Co蓋 N=12枚 歩道用Co蓋 N=32枚
グレーチング蓋 N=2枚

U型側溝 US2-B400-H500 L=55.3m
車道用Co蓋 N=6枚 歩道用Co蓋 N=95枚
グレーチング蓋 N=5枚

U型側溝
US2-B400-H500 L=6.0m
車道用Co蓋 N=12枚

第49号取付坂路工 L=1.0m
W=2.5m i=20.0%

第50号取付坂路工
W=2.0m

第12号取付道路工 L=5.0m
W=3.0m i=3.5%

第51号取付坂路工
W=2.5m

第52号取付坂路工
W=3.0m

第15号取付道路工
W=2.0m

第9種集水桝
SM-B700-L700-H800

第11種集水桝
SM-B700-L700-H1300

第53号取付坂路工
W=4.0m

第19種集水桝
SM-B1000-L1000-H1100

第16号取付道路工 L=9.5m
W=2.5m i=22.3%

第17号取付道路工 L=7.5m
W=3.0m i=4.5%

第54号取付坂路工
W=6.0m

第25種集水桝
SM-B900-L900-H1400

第24種集水桝
SM-B900-L900-H900

第15種集水桝
SM-B800-L800-H800

第55号取付坂路工
W=3.0m

第15種集水桝
SM-B800-L800-H800

第56号取付坂路工 L=3.5m
W=5.0m i=20.0%

路線名	市道穀田線		
箇所	富谷市穀田　地内		
工事名	令和7年度市道穀田線道路改良工事		
図名	平面図(2/2)		
縮尺	S=1:500	位置	NO.71～NO.108
設計者		建設課長	
富谷市		図番	2/102

X=179700　X=179800　X=179900　X=180000　X=180100

Y=5100　Y=5000　Y=4800

標　準　横　断　図

S=1:50

設　計　条　件

道路区分	第3種3級
設計速度	V=50km/h
交通区分	A交通
設計CBR	4 %
目標TA	18
設計TA	18.05

舗　装　構　成

種別	a	b(cm)	TA(cm)
表層(再生密粒度AS)	1.00	5	5.00
上層路盤(As安定処理)	0.80	6	4.80
下層路盤(RC-40)	0.25	33	8.25
計		44	18.05

切　土　部



表　層　工　：再生密粒度アスコン　20F　　t = 5cm
上層路盤工　：再生As安定処理　　t = 6cm
下層路盤工　：再生クラッシャーラン（RC-40）　t = 33cm

表　層　工　：開粒度アスコン　13　　t = 3cm
路　盤　工　：再生クラッシャーラン（RC-40）　t = 10cm
クッション材(川砂)　　t = 10cm

盛　土　部



表　層　工　：再生密粒度アスコン　20F　　t = 5cm
上層路盤工　：再生As安定処理　　t = 6cm
下層路盤工　：再生クラッシャーラン（RC-40）　t = 33cm

表　層　工　：開粒度アスコン　13　　t = 3cm
路　盤　工　：再生クラッシャーラン（RC-40）　t = 10cm
クッション材(川砂)　　t = 10cm

路線名	市　道　穀　田　線		
箇　所	富谷市穀田　地内		
工事名	令和7年度　市道穀田線道路改良工事		
図　名	標　準　横　断　図		
縮　尺	S=1:50	位置	
設計者		建設課長	
富　谷　市		図面	5/102

NO.92
GH= 35.08
FH= 36.213



KE14-1(NO.91+16.283)
GH= 35.72
FH= 36.145



NO.91
GH= 35.37
FH= 35.805



NO.90
GH= 35.16
FH= 35.365



NO.94
GH= 36.80
FH= 36.731



KE14-2(NO.93+9.811)
GH= 36.58
FH= 36.621



NO.93
GH= 36.27
FH= 36.512



路線名	市 道 穀 田 線		
箇 所	富 谷 市 穀 田 地内		
工事名	令和7年度 市道穀田線道路改良工事		
図 名	横 断 図 (8/11)		
縮 尺	S=1:100	位置	NO.90～NO.94
設計者		建設課長	
富 谷 市		図番	13/102

NO.96
GH= 37.30
FH= 37.160



KA15-1(NO.95+16.667)
GH= 37.33
FH= 37.125



KE14-2(NO.95+10.145)
GH= 37.09
FH= 37.055



NO.95
GH= 37.02
FH= 36.946



KE15-2(NO.97+17.906)
GH= 37.51
FH= 37.568



KE15-1(NO.97+16.667)
GH= 37.51
FH= 37.554



NO.97
GH= 37.48
FH= 37.375



路線名	市 道 穀 田 線		
箇 所	富 谷 市 穀 田 地内		
工事名	令和7年度 市道穀田線道路改良工事		
図 名	横 断 図 (9/11)		
縮 尺	S=1:100	位置	NO.95～KE15-2
設計者		建設課長	
富 谷 市		図番	14/102