

仕 様 書

				課 名	教育総務課	
業 務 名 : 令和7年度 富谷市立小中学校6校トイレ等重点清掃業務						仕様書
履行期間 : 契約締結日の翌日～令和8年3月27日						
履行場所 : 富谷市 市内一円 地内 市立小学校4校 あけの平・成田東・成田・明石台小学校 市立中学校2校 富谷・日吉台中学校						合計6校
名 称 仕 様		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
令和7年度 富谷市立小中学校6校トイレ等重点清掃業務						
(1)市立小学校(4校)		1	式			
(2)市立中学校(2校)		1	式			
小 計						
消 費 税						
合 計						

仕 様 書

				課 名	教育総務課
名 称 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(1)市立小学校(4校)トイレ重点清掃業務					
※ 業務内容及び詳細数量は別紙「特記仕様書」「内訳明細書」のとおり					
① あけの平小学校	1	式			
② 成田東小学校	1	式			
③ 成田小学校	1	式			
④ 明石台小学校	1	式			
合 計					

仕 様 書

				課 名	教育総務課
名 称 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
①あけの平小学校					
※ 業務内容及び数量は、別紙「特記仕様書」「内訳明細書」とおり。					
小便器 洗浄・ガラスコーティング	37	箇所			
洋式便器 洗浄・ガラスコーティング	38	箇所			
和式便器 洗浄・ガラスコーティング	16	箇所			
洗面台(手洗器含む) 清掃	32	箇所			
トイレ内 床面清掃 (床材:タイル)	207	m ²			
トイレ内 床面清掃 (床材:ビニル系シートまたはタイル)	96	m ²			
水飲み場 W2600*D600 清掃	3	箇所			
水飲み場 W1200*D600 清掃	2	箇所			
水飲み場 W1700*D600 清掃	4	箇所			
水飲み場 W1300*D600 清掃	6	箇所			
無機質系衛生陶器用ガラスコーティング剤 250ml/本	6	本			
諸経費	1	式			
合 計					

仕 様 書

				課 名	教育総務課
名 称 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②成田東小学校					
※ 業務内容及び数量は、別紙「特記仕様書」「内訳明細書」のとおり。					
小便器 洗浄・ガラスコーティング	20	箇所			
洋式便器 洗浄・ガラスコーティング	22	箇所			
和式便器 洗浄・ガラスコーティング	8	箇所			
洗面台(手洗器含む)清掃	29	箇所			
トイレ内 床面清掃(床材:タイル)	210	m ²			
トイレ内 床面清掃(床材:ビニル系シートまたはタイル)	20	m ²			
水飲み場 W2600*D600 清掃	5	箇所			
無機質系衛生陶器用ガラスコーティング剤 250ml/本	4	本			
諸経費	1	式			
合 計					

仕 様 書

				課 名	教育総務課
名 称 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
③成田小学校					
※ 業務内容及び数量は、別紙「特記仕様書」「内訳明細書」のとおり。					
小便器 洗浄・ガラスコーティング	39	箇所			
洋式便器 洗浄・ガラスコーティング	44	箇所			
和式便器 洗浄・ガラスコーティング	12	箇所			
洗面台(手洗器含む)清掃	39	箇所			
トイレ内 床面清掃 (床材:タイル)	13	m ²			
トイレ内 床面清掃 (床材:ビニル系シートまたはタイル)	284	m ²			
水飲み場 W3400*D600 清掃	3	箇所			
水飲み場 W2400*D600 清掃	1	箇所			
無機質系衛生陶器用ガラスコーティング剤 250ml/本	7	本			
諸経費	1	式			
合 計					

仕 様 書

				課 名	教育総務課
名 称 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④明石台小学校					
※ 業務内容及び数量は、別紙「特記仕様書」「内訳明細書」のとおり。					
小便器 洗浄・ガラスコーティング	25	箇所			
洋式便器 洗浄・ガラスコーティング	51	箇所			
洗面台(手洗器含む)清掃	44	箇所			
トイレ内 床面清掃(床材:タイル)	14	m ²			
トイレ内 床面清掃(床材:ビニルシートまたはタイル)	255	m ²			
水飲み場 W3000*D600 清掃	3	箇所			
水飲み場 W1400*D600 清掃	3	箇所			
水飲み場 W1800*D600 清掃	3	箇所			
水飲み場 W2800*D600 清掃	3	箇所			
無機質系衛生陶器用ガラスコーティング剤 250ml/本	6	本			
諸経費	1	式			
合 計					

仕 様 書

				課 名	教育総務課
名 称 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2) 市立中学校(2校)トイレ重点清掃業務					
※ 業務内容及び詳細数量は別紙「特記仕様書」「内訳明細書」のとおり					
① 富谷中学校	1	式			
② 日吉台中学校	1	式			
合 計					

仕 様 書

				課 名	教育総務課
名 称 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
①富谷中学校					
※ 業務内容及び数量は、別紙「特記仕様書」「内訳明細書」のとおり。					
小便器 洗浄・ガラスコーティング	28	箇所			
洋式便器 洗浄・ガラスコーティング	29	箇所			
和式便器 洗浄・ガラスコーティング	10	箇所			
洗面台(手洗器含む)清掃	32	箇所			
トイレ内 床面清掃(床材:タイル)	10	m ²			
トイレ内 床面清掃(床材:ビニル系シートまたはタイル)	217	m ²			
水飲み場 W3500*D600 清掃	6	箇所			
水飲み場 W1800*D600 清掃	1	箇所			
無機質系衛生陶器用ガラスコーティング剤 250ml/本	5	本			
諸経費	1	式			
合 計					

仕 様 書

				課 名	教育総務課
名 称 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②日吉台中学校					
※ 業務内容及び数量は、別紙「特記仕様書」「内訳明細書」のとおり。					
小便器 洗浄・ガラスコーティング	27	箇所			
洋式便器 洗浄・ガラスコーティング	29	箇所			
和式便器 洗浄・ガラスコーティング	5	箇所			
洗面台(手洗器含む)清掃	29	箇所			
トイレ内 床面清掃 (床材:タイル)	0	m ²			
トイレ内 床面清掃 (床材:ビニル系シートまたはタイル)	188	m ²			
水飲み場 W2500*D600 清掃	4	箇所			
水飲み場 W2200*D600 清掃	1	箇所			
無機質系衛生陶器用ガラスコーティング剤 250ml/本	4	本			
諸経費	1	式			
合 計					

特 記 仕 様 書

1. 業務の名称 令和7年度 富谷市立小中学校6校トイレ等重点清掃業務
2. 施行場所 富谷市 市内一円 地内
3. 対象施設 富谷市立あけの平小学校（富谷市あけの平二丁目18番地1）
富谷市立成田東小学校 （富谷市成田六丁目36番地1）
富谷市立成田小学校 （富谷市成田三丁目1番地1）
富谷市立明石台小学校 （富谷市明石台五丁目15番地1）
富谷市立富谷中学校 （富谷市穀田土間沢一番9番地）
富谷市立日吉台中学校 （富谷市日吉台三丁目19番地2）
4. 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月27日まで
5. 支払い条件 完了払い1回
6. 業務の実施 作業日時については、各学校と調整の上、承認を得ること。
業務時間は、準備及び片付けを含めて、原則8時15分から16時40分
までとする。
業務中、児童生徒が立ち入らないように、他のトイレ等を使用する旨の看板を入口や業務場所周辺に設置すること。
7. 対象箇所及び数量 別紙内説明細書①から⑥のとおり

8. 清掃内容

清掃箇所	清掃方法
和式・洋式便器および小便器 （無機質系ガラスコーティング 施工）	■前処理 ・便器内部、外部を中性洗剤で洗浄する。 ・水垢、尿石、カビ等は酸性洗剤や尿石除去剤で除去する。 ・研磨パッドで微細な汚れや付着物を除去する。 ・水洗い後、表面の水分・洗剤を完全に拭き取り乾燥させる。 ※乾燥不十分だとコーティングの密着不良やムラの原因となるので十分に留意すること。

	■無機質系ガラスコーティング施工 (参考品：ブリリアント又は同等品以上) ・衛生陶器用コーティング液を専用スポンジや不織布クロスに含ませる。 ・便器内面を中心に、均一に薄く塗布する。 ・必要に応じて塗布後は数分放置し、乾いた柔らかいクロスで軽く拭き上げてムラを整える。 ※塗膜が安定するまで一定時間乾燥させる。(製品仕様による) ■仕上げ・確認 ・表面に曇り、ムラ、水垢がないか確認する。 ・水を流して撥水、防汚効果を確認する。 ・周辺養生を撤去し、作業終了とする。
洗面台（手洗い含む）	■洗面器本体・カウンター ・蛇口や排水口を中心に、中性洗剤をスポンジで塗布し洗浄する。 ・水垢や石鹼カスが付着している場合は、スケール除去剤を使用して洗浄する。 ・洗剤を水で十分に濯ぎ、乾いたクロスで水分を拭き上げる。 ■蛇口・金属部分 ・クロスで洗浄後、水分をしっかりと拭き取り、光沢を出す。 ・水垢がある場合は軽く研磨パッドで除去する。
水飲み場	■表面清掃 ・表面全体を水で湿らせ、砂埃や粗ゴミを取り除く。 ・中性洗剤を希釈し、スポンジ又はブラシでこすり洗いのする。 ・水垢や石鹼カスが付着している場合は、スケール除去剤を使用して洗浄する。 ・ぬめり、カビ、汚れを除去する。 ■蛇口・金属部分 ・クロスで洗浄後、水分をしっかりと拭き取り、光沢を出す。 ・水垢がある場合は軽く研磨パッドで除去する。 ■排水管薬品洗浄 (薬品投入) ・排水口に専用の排水管洗浄剤を規定量投入する。 ・アルカリ性洗浄剤を使用する場合は、必ず希釈規定に従うこと。 (反応時間) ・５分から３０分放置（薬品の種類による）。

	(流水洗浄) ・大量の水で十分に流し、中和、薬品の残留を防止すること。 (仕上げ) ・排水口トラップの目皿、ストレーナーを清掃し、復旧する。
トイレ床面 (石材又はタイル)	■除塵 ・床面全体を掃き掃除又は乾式モップで除塵する。 ・ゴミ、紙片、汚物を回収する。 ■洗剤塗布 ・床材に適した洗剤を適正希釈し、床全面に散布する。 ・汚れの強い目地部分にはデッキブラシで事前に洗浄する。 ■機械洗浄 ・ポリッシャー又は高圧洗浄機を用いて床面全体を洗浄する。 (タイル面：ナイロンブラシ又は赤パッドを使用) (石材面：材質に応じソフトブラシを使用) ・隅はハンドブラシ等で洗浄する。 ■汚水回収 ・吸水バキューム又はモップで汚水を回収する。 ・洗剤分が残らないよう水拭きを行う。 ■仕上げ ・スクイジーやモップで水分を除去し、ファン等で乾燥させる。
トイレ床面 (長尺シート又はビニール床タイル)	■除塵 ・床面全体を掃き掃除又は乾式モップで除塵する。 ・ゴミ、紙片、汚物を回収する。 ■洗剤塗布 ・床材に適した洗剤を適正希釈し、床全面に散布する。 ・汚れの強い目地部分にはデッキブラシで事前に洗浄する。 ■機械洗浄 ・ポリッシャー又は高圧洗浄機を用いて床面全体を洗浄する(汚れに応じたパッドを使用)。 ・隅はハンドブラシ等で洗浄する。 ■汚水回収 ・吸水バキューム又はモップで汚水を回収する。 ・洗剤分が残らないよう水拭きを行う。 ■仕上げ

	・スクイジーやモップで水分を除去し、ファン等で乾燥させる。 ■ワックス塗布 ・樹脂ワックスを専用モップ又はワックス塗布器で薄く均一に塗布する。 ・完全乾燥後、2層目を同様に塗布する。 ■仕上げ ・完全乾燥後、光沢とムラを確認する。
--	--

9. 安全衛生管理
- 受注者は、機械操作等、清掃作業に必要な知識や技能を習得したビルクリーニング技能士を統括業務責任者として選任し、当該責任者に作業従事者を指導させること。
- 洗剤及び薬品使用時には、換気を十分に行い、作業環境の安全確保に努めること。
- 床面清掃の際は転倒防止のため、水分を十分に拭き取り、乾燥させること。
10. 成果品
- 作業完了後、学校毎に作業報告書（写真付き）を1部作成し、発注者へ提出すること。
11. その他
- 受注者は、統括業務責任者について、ビルクリーニング技能検定合格証書の写し及び当該責任者との雇用関係を証する書類の写しを発注者へ提出すること。
- この仕様書に定めがない事項については、双方で協議を行い、決定するものとする。

◆あけの平小学校

(税別)

対象箇所	作業項目	数量	単価	金額	備考
1F-児WC-西	小便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄(㎡)	25			床材:石材又はタイル
	床面洗浄WAX塗布(㎡)	17			床材:長尺シート又はビニル床タイル
1F-児WC-中央	水飲み場 W2600*D600	1			排水管洗浄薬品投入含む
	小便器ガラスコーティング	6			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	6			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄(㎡)	32			床材:石材又はタイル
1F-児WC-多目的	床面洗浄WAX塗布(㎡)	8			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場 W1200*D600	2			排水管洗浄薬品投入含む
	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	2			
1F-職WC	床面洗浄WAX塗布(㎡)	4			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場	0			排水管洗浄薬品投入含む
	小便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	2			
2F-児WC-西	床面洗浄(㎡)	16			床材:石材又はタイル
	水飲み場	0			排水管洗浄薬品投入含む
	小便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
2F-児WC-中央	床面洗浄WAX塗布(㎡)	25			床材:石材又はタイル
	水飲み場 W2600*D600	1			排水管洗浄薬品投入含む
	小便器ガラスコーティング	6			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	6			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
3F-児WC-西	床面洗浄(㎡)	32			床材:石材又はタイル
	床面洗浄WAX塗布(㎡)	8			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場 W1700*D600	2			排水管洗浄薬品投入含む
	水飲み場 W1300*D600	2			排水管洗浄薬品投入含む
	小便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
3F-児WC-中央	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄(㎡)	4			
	床面洗浄WAX塗布(㎡)	17			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場 W2600*D600	1			排水管洗浄薬品投入含む
	小便器ガラスコーティング	6			洗浄下地処理含む
屋体-児WC	洋式便器ガラスコーティング	6			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄(㎡)	25			床材:石材又はタイル
	床面洗浄WAX塗布(㎡)	17			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場 W2600*D600	1			排水管洗浄薬品投入含む
屋体-児WC-多目的	小便器ガラスコーティング	6			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	6			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄(㎡)	32			床材:石材又はタイル
	床面洗浄WAX塗布(㎡)	8			床材:長尺シート又はビニル床タイル
外部-児WC	水飲み場 W1700*D600	2			排水管洗浄薬品投入含む
	水飲み場 W1300*D600	2			排水管洗浄薬品投入含む
	小便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	2			
衛生陶器用ガラスコーティング 剤費用	床面洗浄(㎡)	18			床材:石材又はタイル
	床面洗浄WAX塗布(㎡)	13			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場 W1300*D600	2			排水管洗浄薬品投入含む
	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
計	洗面台(手洗い含む)清掃	2			
	床面洗浄WAX塗布(㎡)	4			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場	0			
	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
諸経費	洗面台(手洗い含む)清掃	0			
	床面洗浄(㎡)	2			床材:石材又はタイル
	水飲み場	0			
	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
合計	洗面台(手洗い含む)清掃	0			
	床面洗浄(㎡)	2			床材:石材又はタイル
	水飲み場	0			
	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
参考品:ブリリアント又は同等品以上		6			250ml/本
計					
諸経費		一式			
合計					

◆成田東小学校

(税別)

対象箇所	作業項目	数量	単価	金額	備考
1F-多目的WC	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	1			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	8			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場	0			排水管洗浄薬品投入含む
1F-職WC	小便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	2			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	12			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場	0			排水管洗浄薬品投入含む
1F-児WC-A	小便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄(m ²)	35			床材:石材又はタイル
	水飲み場 W2600*D600	1			排水管洗浄薬品投入含む
屋体-児WC	小便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄(m ²)	25			床材:石材又はタイル
	水飲み場	0			排水管洗浄薬品投入含む
外部-児WC	小便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	2			
	床面洗浄(m ²)	10			床材:石材又はタイル
	水飲み場	0			排水管洗浄薬品投入含む
2F-児WC-A	小便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄(m ²)	35			床材:石材又はタイル
	水飲み場 W2600*D600	1			排水管洗浄薬品投入含む
2F-児WC-B	小便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄(m ²)	35			床材:石材又はタイル
	水飲み場 W2600*D600	1			排水管洗浄薬品投入含む
3F-児WC-A	小便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄(m ²)	35			床材:石材又はタイル
	水飲み場 W2600*D600	1			排水管洗浄薬品投入含む
3F-児WC-B	小便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄(m ²)	35			床材:石材又はタイル
	水飲み場 W2600*D600	1			排水管洗浄薬品投入含む
衛生陶器用ガラスコーティング 剤費用	参考品:「プリリアント又は同等品以上	4			250ml/本
計					
諸経費		一式			
合計					

◆成田小学校

(税別)

対象箇所	作業項目	数量	単価	金額	備考
1F-児WC-多目的	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	1			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	5			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場	0			排水管洗浄薬品投入含む
1F-児WC-A	小便器ガラスコーティング	7			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	7			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	6			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	51			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場 W3400*D600	1			排水管洗浄薬品投入含む
1F-職WC	小便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	3			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	28			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場	0			排水管洗浄薬品投入含む
外部WC	小便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	2			
	床面洗浄	13			床材:石材又はタイル
	水飲み場	0			排水管洗浄薬品投入含む
2F-児WC-多目的	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	1			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	5			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場	0			排水管洗浄薬品投入含む
2F-児WC-A	小便器ガラスコーティング	7			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	7			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	6			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	51			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場 W3400*D600	1			排水管洗浄薬品投入含む
2F-児WC-B	小便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	25			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場	0			排水管洗浄薬品投入含む
3F-児WC-多目的	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	1			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	5			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場	0			排水管洗浄薬品投入含む
3F-児WC-A	小便器ガラスコーティング	7			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	7			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	6			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	51			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場 W3400*D600	1			排水管洗浄薬品投入含む
3F-児WC-B	小便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	25			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場	0			排水管洗浄薬品投入含む
屋体-児WC	小便器ガラスコーティング	6			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	7			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	33			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場	0			排水管洗浄薬品投入含む
屋体-児WC-多	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	1			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	5			床材:長尺シート又はビニル床タイル
	水飲み場	0			排水管洗浄薬品投入含む
屋内運動場	水飲み場 W2400*D600	1			排水管洗浄薬品投入含む
衛生陶器用ガラスコーティング 剤費用	参考品: プリリアント又は同等品以上	7			250ml/本
計					
諸経費		一式			
合計					

◆明石台小学校

(税別)

対象箇所	作業項目	数量	単価	金額	備考
1F-児WC-多	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	2			
	床面洗浄WAX塗布(m)	5			床材:長尺シート又はビニル床タイル
1F-児WC-A	小便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	6			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	5			
	床面洗浄WAX塗布(m)	35			床材:長尺シート又はビニル床タイル
1F-児WC-B	小便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	6			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	5			
	床面洗浄WAX塗布(m)	34			床材:長尺シート又はビニル床タイル
1F-職WC	小便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	2			
	床面洗浄WAX塗布(m)	13			床材:長尺シート又はビニル床タイル
屋体-児WC	小便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	5			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	3			
	床面洗浄WAX塗布(m)	23			床材:長尺シート又はビニル床タイル
外部-WC	小便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	2			
	床面洗浄(m)	14			床材:石材又はタイル
2F-児WC-多	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	2			
	床面洗浄WAX塗布(m)	5			床材:長尺シート又はビニル床タイル
2F-児WC-A	小便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	6			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	5			
	床面洗浄WAX塗布(m)	31			床材:長尺シート又はビニル床タイル
2F-児WC-B	小便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	6			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	5			
	床面洗浄WAX塗布(m)	34			床材:長尺シート又はビニル床タイル
3F-児WC-多	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	2			
	床面洗浄WAX塗布(m)	5			床材:長尺シート又はビニル床タイル
3F-児WC-A	小便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	6			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	5			
	床面洗浄WAX塗布(m)	31			床材:長尺シート又はビニル床タイル
3F-児WC-B	小便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	6			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	5			
	床面洗浄WAX塗布(m)	34			床材:長尺シート又はビニル床タイル
屋体-児WC-多目的	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	1			
	床面洗浄WAX塗布(m)	5			床材:長尺シート又はビニル床タイル
各階廊下	水飲み場W3000*D600	3			排水管洗浄薬品投入含む
	水飲み場W1400*D600	3			//
	水飲み場W1800*D600	3			//
	水飲み場W2800*D600	3			//
衛生陶器用ガラスコーティング 剤費用	参考品:ブリラント又は同等品以上	6			250ml/本
計					
諸経費		一式			
合計					

◆富谷中学校

(税別)

対象箇所	作業項目	数量	単価	金額	備考
1F-多目的WC	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	1			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	5			床材:長尺シート又はビニル床タイル
1F-生WC-東	小便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	5			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	30			床材:長尺シート又はビニル床タイル
1F-職員WC	小便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	30			床材:長尺シート又はビニル床タイル
2F-生WC-西	小便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	30			床材:長尺シート又はビニル床タイル
2F-生WC-東	小便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	5			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	30			床材:長尺シート又はビニル床タイル
3F-生WC-西	小便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	30			床材:長尺シート又はビニル床タイル
3F-生WC-東	小便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	5			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	30			床材:長尺シート又はビニル床タイル
屋体-多目的WC	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	1			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	7			床材:長尺シート又はビニル床タイル
屋体-生WC	小便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	25			床材:長尺シート又はビニル床タイル
外部WC	小便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	2			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	2			
	床面洗浄(m ²)	10			床材:石材又はタイル
校舎各階廊下	水飲み場 W3500*D600	6			排水管洗浄薬品投入含む
屋内運動場	水飲み場 W1800*D600	1			〃
衛生陶器用ガラスコーティング 剤費用	参考品:「プリリアント」又は同等品以上	5			250ml/本
計					
諸経費		一式			
合計					

◆日吉台中学校

(税別)

対象箇所	作業項目	数量	単価	金額	備考
1F-生WC-多目的	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	2			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	4			床材:長尺シート又はビニル床タイル
1F-生WC	小便器ガラスコーティング	5			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	5			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	29			床材:長尺シート又はビニル床タイル
2F-生WC	小便器ガラスコーティング	5			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	5			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	33			床材:長尺シート又はビニル床タイル
2F-職員WC	小便器ガラスコーティング	4			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	28			床材:長尺シート又はビニル床タイル
3F-生WC	小便器ガラスコーティング	5			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	5			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	33			床材:長尺シート又はビニル床タイル
4F-生WC	小便器ガラスコーティング	5			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	5			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	33			床材:長尺シート又はビニル床タイル
屋体-生WC-多目的	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	2			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	4			床材:長尺シート又はビニル床タイル
屋体-生WC	小便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	3			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	4			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	22			床材:長尺シート又はビニル床タイル
外部-生WC	小便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洋式便器ガラスコーティング	1			洗浄下地処理含む
	和式便器ガラスコーティング	0			洗浄下地処理含む
	洗面台(手洗い含む)清掃	1			
	床面洗浄WAX塗布(m ²)	2			床材:長尺シート又はビニル床タイル
校舎各階廊下	水飲み場 W2500*D600	4			排水管洗浄薬品投入含む
屋内運動場	水飲み場 W2200*D600	1			//
衛生陶器用ガラスコーティング 剤費用	参考品: プリリアント又は同等品以上	4			250ml/本
計					
諸経費		一式			
合計					